



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  
Orçamento Base para Licitação - FGTS

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0619264-09	Nº SICONV 0	PROponente / TOMADOR MUNICÍPIO DE ITAPEJARA D'OESTE	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS SONHO MEU			
LOCALIDADE SINAPI CURITIBA	DATA BASE 01-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS SONHO MEU	MUNICÍPIO / UF ITAPEJARA D'OESTE - PR	BDI 1 20,82%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
<b>CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS SONHO MEU</b>									<b>2.778.537,58</b>	
<b>1.</b>			<b>CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS</b>					-	<b>2.778.537,58</b>	
<b>1.1.</b>			<b>(ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRAS)</b>					-	<b>93.991,68</b>	
1.1.1.	Composição	001	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRAS	GLOBAL	12,00	6.482,90	BDI 1	7.832,64	93.991,68	RA
<b>1.2.</b>			<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>					-	<b>18.575,41</b>	
1.2.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	5,76	470,95	BDI 1	569,00	3.277,44	RA
1.2.2.	Cotação	007	LOCAÇÃO DE OBRA COM PONTALETES DE MADEIRA	M²	2.886,41	5,30	0,00%	5,30	15.297,97	RA
<b>1.3.</b>			<b>ESTRUTURAS</b>					-	<b>657.689,10</b>	
1.3.1.	Cotação	001	PLACA DE CONCRETO EXTERNA PRÉ-MOLDADA COM MALHA, ACABADA DIM 0,92X0,5M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNIDADE	3.485,00	57,00	0,00%	57,00	198.645,00	RA
1.3.2.	Cotação	002	PLACA DE CONCRETO EXTERNA PRÉ-MOLDADA COM MALHA, ACABADA DIM 1,12X0,5M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNIDADE	796,00	70,00	0,00%	70,00	55.720,00	RA
1.3.3.	Cotação	003	PLACA DE CONCRETO PRÉ-MOLDADA COM MALHA, ACABADA LISA 0,92X0,5M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNIDADE	1.365,00	55,00	0,00%	55,00	75.075,00	RA
1.3.4.	Cotação	004	PLACA DE CONCRETO PRÉ-MOLDADA COM MALHA, ACABADA LISA 1,12X0,5M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNIDADE	390,00	70,00	0,00%	70,00	27.300,00	RA
1.3.5.	Cotação	018	PLACA DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO COM MALHA, ACABADA LISA 0,35X0,92M	UNIDADE	117,00	30,00	0,00%	30,00	3.510,00	RA
1.3.6.	Cotação	019	PLACA DE CONCRETO EXTERNA PRÉ-MOLDADO COM MALHA, ACABADA 0,35X0,92M	UNIDADE	39,00	30,00	0,00%	30,00	1.170,00	RA
1.3.7.	Cotação	020	PLACA DE CONCRETO EXTERNA PRÉ-MOLDADO COM MALHA, ACABADA 0,42X0,92M	UNIDADE	156,00	32,00	0,00%	32,00	4.992,00	RA
1.3.8.	Cotação	021	PLACA DE CONCRETO EXTERNA PRÉ-MOLDADO COM MALHA, ACABADA 0,32X0,92M	UNIDADE	156,00	30,00	0,00%	30,00	4.680,00	RA
1.3.9.	Cotação	022	PLACA DE CONCRETO EXTERNA PRÉ-MOLDADO COM MALHA, ACABADA 0,32X1,12M	UNIDADE	2,00	38,00	0,00%	38,00	76,00	RA
1.3.10.	Cotação	023	PLACA DE CONCRETO EXTERNA PRÉ-MOLDADO COM MALHA, ACABADA 0,42X1,12M	UNIDADE	2,00	39,00	0,00%	39,00	78,00	RA
1.3.11.	Cotação	024	PLACA DE CONCRETO EXTERNA PRÉ-MOLDADO COM MALHA, ACABADA 0,32X0,50M	UNIDADE	472,00	28,00	0,00%	28,00	13.216,00	RA
1.3.12.	Cotação	006	COLUNA ESTRUTURAL ARMADA PRÉ-MOLDADA 0,10X0,10X3,0M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNIDADE	1.525,00	160,00	0,00%	160,00	244.000,00	RA
1.3.13.	SINAPI	105024	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024	M	292,70	58,27	BDI 1	70,40	20.606,08	RA
1.3.14.	SINAPI	105030	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024	M	160,90	44,35	BDI 1	53,58	8.621,02	RA
<b>1.4.</b>			<b>COBERTURA</b>					-	<b>289.085,12</b>	
1.4.1.	Cotação	008	VIGA CINTA DE MADEIRA (10X5X3M) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M²	1.717,80	25,67	0,00%	25,67	44.095,93	RA
1.4.2.	Cotação	009	ESTRUTURA DE MADEIRA PARA COBERTURA COMPLETA CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	CJ	39,00	2.000,00	0,00%	2.000,00	78.000,00	RA

RECURSO  
↓



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - FGTS

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 0619264-09	<b>Nº SICONV</b> 0	<b>PROponente / TOMADOR</b> MUNICÍPIO DE ITAPEJARA D'OESTE	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS SONHO MEU			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> CURITIBA	<b>DATA BASE</b> 01-25 (N DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS SONHO MEU	<b>MUNICÍPIO / UF</b> ITAPEJARA D'OESTE - PR	<b>BDI 1</b> 20,82%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
<b>CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS SONHO MEU</b>									<b>2.778.537,58</b>	
1.4.3.	SINAPI	94207	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	2.464,81	47,08	BDI 1	56,88	140.198,39	RA
1.4.4.	Cotação	010	FECHAMENTO DE OITÃO COM TÁBUA EM MADEIRA DE LEI 2,5M X 20CM 1X8 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M²	370,50	53,00	0,00%	53,00	19.636,50	RA
1.4.5.	Cotação	011	ESPELHO DE MADEIRA PARA COBERTURA (MADEIRA DE LEI) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M²	246,70	29,00	0,00%	29,00	7.154,30	RA
<b>1.5.</b>			<b>REVESTIMENTO (PISO, PAREDES, TETO)</b>					-	<b>515.170,89</b>	
1.5.1.	SINAPI	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	1.000,45	5,22	BDI 1	6,31	6.312,84	RA
1.5.2.	SINAPI	87554	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M2	1.000,45	28,36	BDI 1	34,26	34.275,42	RA
1.5.3.	SINAPI	87265	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	M2	1.000,45	70,10	BDI 1	84,69	84.728,11	RA
1.5.4.	Cotação	015	FORRO DE PVC BRANCO COM TARUGAMENTO (COMPLETO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M²	2.147,56	58,00	0,00%	58,00	124.558,48	RA
1.5.5.	SINAPI	87248	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE	M2	1.721,70	60,56	BDI 1	73,17	125.976,79	RA
1.5.6.	SINAPI	100324	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024	M3	110,56	152,83	BDI 1	184,65	20.414,90	RA
1.5.7.	SINAPI	95241	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERES, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	M2	2.205,99	38,47	BDI 1	46,48	102.534,42	RA
1.5.8.	SINAPI	88648	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35CM. AF_02/2023	M	1.507,36	8,99	BDI 1	10,86	16.369,93	RA
<b>1.6.</b>			<b>ESQUADRIAS</b>					-	<b>305.009,18</b>	
1.6.1.	SINAPI	90821	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	187,08	363,68	BDI 1	439,40	82.202,95	RA
1.6.2.	SINAPI	90822	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	76,00	388,93	BDI 1	469,91	35.713,16	RA
1.6.3.	Cotação	014	JANELA DE CORRER COMPLETA, VIDRO TEMPERADO INCOLOR, COM ESTRUTURA EM ALUMÍNIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNIDADE	152,00	490,00	0,00%	490,00	74.480,00	RA
1.6.4.	Cotação	012	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, MACIÇA, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNIDADE	39,00	360,00	0,00%	360,00	14.040,00	RA



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - FGTS

Grau de Sigilo  
**#PÚBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 0619264-09	<b>Nº SICONV</b> 0	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> MUNICÍPIO DE ITAPEJARA D'OESTE	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS SONHO MEU			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> CURITIBA	<b>DATA BASE</b> 01-25 (N DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS SONHO MEU	<b>MUNICÍPIO / UF</b> ITAPEJARA D'OESTE - PR	<b>BDI 1</b> 20,82%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
<b>CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS SONHO MEU</b>									<b>2.778.537,58</b>	
1.6.5.	SINAPI	91287	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E MONTAGEM. AF_12/2019	UN	156,00	309,22	BDI 1	373,60	58.281,60	RA
1.6.6.	SINAPI	91307	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	117,00	105,18	BDI 1	127,08	14.868,36	RA
1.6.7.	SINAPI	91304	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	39,00	124,85	BDI 1	150,84	5.882,76	RA
1.6.8.	SINAPI	102219	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	510,99	20,36	BDI 1	24,60	12.570,35	RA
1.6.9.	Cotação	016	JANELA DE CORRER COMPLETA PARA WC, VIDRO TEMPERADO INCOLOR, COM ESTRUTURA EM ALUMINIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNIDADE	41,00	170,00	0,00%	170,00	6.970,00	RA
<b>1.7.</b>			<b>INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS</b>					-	<b>388.329,80</b>	
1.7.1.	SINAPI	86939	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	39,00	442,07	BDI 1	534,11	20.830,29	RA
1.7.2.	SINAPI	100849	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	39,00	45,83	BDI 1	55,37	2.159,43	RA
1.7.3.	SINAPI	89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	400,00	46,44	BDI 1	56,11	22.444,00	RA
1.7.4.	SINAPI	104344	TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	39,00	45,10	BDI 1	54,49	2.125,11	RA
1.7.5.	SINAPI	89744	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	39,00	30,70	BDI 1	37,09	1.446,51	RA
1.7.6.	SINAPI	89798	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	M	595,00	15,13	BDI 1	18,28	10.876,60	RA
1.7.7.	SINAPI	89732	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	78,00	17,79	BDI 1	21,49	1.676,22	RA
1.7.8.	SINAPI	89731	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	117,00	16,99	BDI 1	20,53	2.402,01	RA
1.7.9.	SINAPI	89707	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	39,00	55,49	BDI 1	67,04	2.614,56	RA



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - FGTS

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 0619264-09	<b>Nº SICONV</b> 0	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> MUNICÍPIO DE ITAPEJARA D'OESTE	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS SONHO MEU			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> CURITIBA	<b>DATA BASE</b> 01-25 (N DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS SONHO MEU	<b>MUNICÍPIO / UF</b> ITAPEJARA D'OESTE - PR	<b>BDI 1</b> 20,82%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
<b>CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS SONHO MEU</b>									<b>2.778.537,58</b>	
1.7.10.	SINAPI	97905	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UN	39,00	271,94	BDI 1	328,56	12.813,84	RA
1.7.11.	SINAPI	98052	TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 2138,2 L (PARA 5 CONTRIBUINTE). AF_12/2020_PA	UN	39,00	2.047,82	BDI 1	2.474,18	96.493,02	RA
1.7.12.	Composição	005	SUMIDOURO EM BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL, DIMENSÕES CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO	UN	39,00	2.012,64	BDI 1	2.431,67	94.835,13	RA
1.7.13.	SINAPI	86931	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	39,00	570,10	BDI 1	688,79	26.862,81	RA
1.7.14.	SINAPI	98110	CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020	UN	39,00	386,88	BDI 1	467,43	18.229,77	RA
1.7.15.	SINAPI	89402	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	1.170,00	14,54	BDI 1	17,57	20.556,90	RA
1.7.16.	SINAPI	89985	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	39,00	92,95	BDI 1	112,30	4.379,70	RA
1.7.17.	SINAPI	89440	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	195,00	14,98	BDI 1	18,10	3.529,50	RA
1.7.18.	SINAPI	89408	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	195,00	10,90	BDI 1	13,17	2.568,15	RA
1.7.19.	SINAPI	90373	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	195,00	14,70	BDI 1	17,76	3.463,20	RA
1.7.20.	SINAPI	94792	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	78,00	118,81	BDI 1	143,55	11.196,90	RA
1.7.21.	SINAPI	89429	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	39,00	7,47	BDI 1	9,03	352,17	RA
1.7.22.	SINAPI	89427	LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	39,00	12,74	BDI 1	15,39	600,21	RA
1.7.23.	SINAPI	89779	LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	39,00	37,52	BDI 1	45,33	1.767,87	RA



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - FGTS

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 0619264-09	<b>Nº SICONV</b> 0	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> MUNICÍPIO DE ITAPEJARA D'OESTE	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS SONHO MEU			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> CURITIBA	<b>DATA BASE</b> 01-25 (N DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS SONHO MEU	<b>MUNICÍPIO / UF</b> ITAPEJARA D'OESTE - PR	<b>BDI 1</b> 20,82%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
<b>CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS SONHO MEU</b>									<b>2.778.537,58</b>	
1.7.24.	SINAPI	97741	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC 25 MM (3/4"), PARA 1 MEDIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024	UN	39,00	189,78	BDI 1	229,29	8.942,31	RA
1.7.25.	SINAPI	95675	HIDRÔMETRO DN 3/4", 5,0 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2024	UN	39,00	158,76	BDI 1	191,81	7.480,59	RA
1.7.26.	Cotação	017	CAIXA D'ÁGUA 250 LITROS (INCLUSO TUBOS, CONEXÕES E TORNEIRA DE BOIA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNIDADE	39,00	197,00	0,00%	197,00	7.683,00	RA
<b>1.8.</b>			<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>					-	<b>346.262,46</b>	
1.8.1.	SINAPI	101877	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 3 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	39,00	80,60	BDI 1	97,38	3.797,82	RA
1.8.2.	SINAPI	92023	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	195,00	63,00	BDI 1	76,12	14.843,40	RA
1.8.3.	SINAPI	91997	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	117,00	46,29	BDI 1	55,93	6.543,81	RA
1.8.4.	SINAPI	91993	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	39,00	59,51	BDI 1	71,90	2.804,10	RA
1.8.5.	SINAPI	103782	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	234,00	35,04	BDI 1	42,34	9.907,56	RA
1.8.6.	SINAPI	101493	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS	UN	39,00	1.580,41	BDI 1	1.909,45	74.468,55	RA
1.8.7.	SINAPI	100579	ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 10 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,6 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019	UN	39,00	592,36	BDI 1	715,69	27.911,91	RA
1.8.8.	SINAPI-I	41199	POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 10,00 M, RESISTENCIA DE 150 DAN, TIPO D	UN	39,00	1.068,04	BDI 1	1.290,41	50.325,99	RA
1.8.9.	SINAPI	91940	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	312,00	24,32	BDI 1	29,38	9.166,56	RA
1.8.10.	SINAPI	91939	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	39,00	41,98	BDI 1	50,72	1.978,08	RA
1.8.11.	SINAPI	91855	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	800,00	15,20	BDI 1	18,36	14.688,00	RA
1.8.12.	SINAPI	91835	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA	M	800,00	25,86	BDI 1	31,24	24.992,00	RA



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - FGTS

Grau de Sigilo  
**#PÚBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 0619264-09	<b>Nº SICONV</b> 0	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> MUNICÍPIO DE ITAPEJARA D'OESTE	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS SONHO MEU			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> CURITIBA	<b>DATA BASE</b> 01-25 (N DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS SONHO MEU	<b>MUNICÍPIO / UF</b> ITAPEJARA D'OESTE - PR	<b>BDI 1</b> 20,82%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
<b>CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS SONHO MEU</b>									<b>2.778.537,58</b>	
1.8.13.	SINAPI	91925	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	5.910,00	3,94	BDI 1	4,76	28.131,60	RA
1.8.14.	SINAPI	91927	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	9.830,00	5,29	BDI 1	6,39	62.813,70	RA
1.8.15.	SINAPI	91931	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	800,00	10,84	BDI 1	13,10	10.480,00	RA
1.8.16.	SINAPI	93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	78,00	14,31	BDI 1	17,29	1.348,62	RA
1.8.17.	SINAPI	93657	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	39,00	17,89	BDI 1	21,61	842,79	RA
1.8.18.	SINAPI	93658	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	39,00	25,85	BDI 1	31,23	1.217,97	RA
<b>1.9.</b>			<b>PINTURA</b>					-	<b>154.489,82</b>	
1.9.1.	SINAPI	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	6.151,20	4,66	BDI 1	5,63	34.631,26	RA
1.9.2.	SINAPI	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	6.151,20	14,18	BDI 1	17,13	105.370,06	RA
1.9.3.	Cotação	013	PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE ESPELHOS E OITÕES DE MADEIRA	M²	579,54	25,00	0,00%	25,00	14.488,50	RA
<b>1.10.</b>			<b>LIMPEZA FINAL</b>					-	<b>9.934,12</b>	
1.10.1.	SINAPI	99803	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019	M2	1.698,14	2,78	BDI 1	3,36	5.705,75	RA
1.10.2.	SINAPI	99826	LIMPEZA DE FORRO REMOVÍVEL COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019	M2	1.698,14	2,06	BDI 1	2,49	4.228,37	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

**Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.**  
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

ITAPEJARA D'OESTE - PR



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - FGTS

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 0619264-09	<b>Nº SICONV</b>	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> 0 MUNICÍPIO DE ITAPEJARA D'OESTE	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS SONHO MEU			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> CURITIBA	<b>DATA BASE</b> 01-25 (N DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS SONHO MEU	<b>MUNICÍPIO / UF</b> ITAPEJARA D'OESTE - PR	<b>BDI 1</b> 20,82%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
<b>CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS SONHO MEU</b>									<b>2.778.537,58</b>

Local

segunda-feira, 24 de fevereiro de 2025

Data

Responsável Técnico

Nome: LEANDRO HENRIQUE MAAS SANTOS

CREA/CAU: PR-170817/D

ART/RRT: 1720236504251

← RECURSO