



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - FGTS

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 0619264-09	<b>Nº SICONV</b> 0	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> MUNICÍPIO DE ITAPEJARA D'OESTE	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS SONHO MEU			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> CURITIBA	<b>DATA BASE</b> 07-23 (N DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS SONHO MEU	<b>MUNICÍPIO / UF</b> ITAPEJARA D'OESTE - PR	<b>BDI 1</b> 20,82%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
<b>CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS SONHO MEU</b>									<b>2.385.474,86</b>	
<b>1.</b>			<b>CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS</b>					-	<b>2.385.474,86</b>	
<b>1.1.</b>			<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>					-	<b>24.660,82</b>	
1.1.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	5,76	309,17	BDI 1	373,54	2.151,59	RA
1.1.2.	Cotação	007	LOCAÇÃO DE OBRA COM PONTALETES DE MADEIRA	M²	1.829,10	5,30	0,00%	5,30	9.694,23	RA
1.1.3.	SINAPI	93209	EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016	M2	5,00	1.035,99	BDI 1	1.251,68	6.258,40	RA
1.1.4.	SINAPI	93213	EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016	M2	5,00	1.085,35	BDI 1	1.311,32	6.556,60	RA
<b>1.2.</b>			<b>ESTRUTURAS</b>					-	<b>634.084,96</b>	
1.2.1.	Cotação	001	PLACA DE CONCRETO EXTERNA PRÉ-MOLDADA COM MALHA, ACABADA DIM 0,92X0,5M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNIDADE	3.485,00	57,00	0,00%	57,00	198.645,00	RA
1.2.2.	Cotação	002	PLACA DE CONCRETO EXTERNA PRÉ-MOLDADA COM MALHA, ACABADA DIM 1,12X0,5M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNIDADE	796,00	70,00	0,00%	70,00	55.720,00	RA
1.2.3.	Cotação	003	PLACA DE CONCRETO PRÉ-MOLDADA COM MALHA, ACABADA LISA 0,92X0,5M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNIDADE	1.365,00	55,00	0,00%	55,00	75.075,00	RA
1.2.4.	Cotação	004	PLACA DE CONCRETO PRÉ-MOLDADA COM MALHA, ACABADA LISA 1,12X0,5M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNIDADE	390,00	70,00	0,00%	70,00	27.300,00	RA
1.2.5.	Cotação	018	PLACA DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO COM MALHA, ACABADA LISA 0,35X0,92M	UNIDADE	117,00	30,00	BDI 1	36,25	4.241,25	RA
1.2.6.	Cotação	019	PLACA DE CONCRETO EXTERNA PRÉ-MOLDADO COM MALHA, ACABADA 0,35X0,92M	UNIDADE	39,00	30,00	BDI 1	36,25	1.413,75	RA
1.2.7.	Cotação	020	PLACA DE CONCRETO EXTERNA PRÉ-MOLDADO COM MALHA, ACABADA 0,42X0,92M	UNIDADE	154,00	32,00	BDI 1	38,66	5.953,64	RA
1.2.8.	Cotação	021	PLACA DE CONCRETO EXTERNA PRÉ-MOLDADO COM MALHA, ACABADA 0,32X0,92M	UNIDADE	154,00	30,00	BDI 1	36,25	5.582,50	RA
1.2.9.	Cotação	022	PLACA DE CONCRETO EXTERNA PRÉ-MOLDADO COM MALHA, ACABADA 0,32X1,12M	UNIDADE	2,00	38,00	BDI 1	45,91	91,82	RA
1.2.10.	Cotação	023	PLACA DE CONCRETO EXTERNA PRÉ-MOLDADO COM MALHA, ACABADA 0,42X1,12M	UNIDADE	2,00	39,00	BDI 1	47,12	94,24	RA
1.2.11.	Cotação	024	PLACA DE CONCRETO EXTERNA PRÉ-MOLDADO COM MALHA, ACABADA 0,32X0,50M	UNIDADE	472,00	28,00	BDI 1	33,83	15.967,76	RA
1.2.12.	Cotação	006	COLUNA ESTRUTURAL ARMADA PRÉ-MOLDADA 0,10X0,10X3,0M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNIDADE	1.525,00	160,00	0,00%	160,00	244.000,00	RA
<b>1.3.</b>			<b>COBERTURA</b>					-	<b>269.449,61</b>	
1.3.1.	Cotação	008	VIGA CINTA DE MADEIRA (10X5X3M) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M²	1.620,06	25,67	0,00%	25,67	41.586,94	RA
1.3.2.	Cotação	009	ESTRUTURA DE MADEIRA PARA COBERTURA COMPLETA CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	CJ	39,00	2.000,00	0,00%	2.000,00	78.000,00	RA
1.3.3.	SINAPI	94207	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	2.365,74	46,44	BDI 1	56,11	132.741,67	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  
Orçamento Base para Licitação - FGTS

Grau de Sigilo  
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 0619264-09	Nº SICONV 0	PROponente / TOMADOR MUNICÍPIO DE ITAPEJARA D'OESTE	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS SONHO MEU			
LOCALIDADE SINAPI CURITIBA	DATA BASE 07-23 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS SONHO MEU	MUNICÍPIO / UF ITAPEJARA D'OESTE - PR	BDI 1 20,82%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
<b>CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS SONHO MEU</b>									<b>2.385.474,86</b>	
1.3.4.	Cotação	010	FECHAMENTO DE OITÃO COM TÁBUA EM MADEIRA DE LEI 2,5M X 20CM 1X8 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M²	195,00	53,00	0,00%	53,00	10.335,00	RA
1.3.5.	Cotação	011	ESPELHO DE MADEIRA PARA COBERTURA (MADEIRA DE LEI) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M²	234,00	29,00	0,00%	29,00	6.786,00	RA
1.4.			<b>REVESTIMENTO (PISO, PAREDES, TETO)</b>					-	<b>470.479,84</b>	
1.4.1.	SINAPI	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	1.412,58	4,42	BDI 1	5,34	7.543,18	RA
1.4.2.	SINAPI	87554	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	1.412,58	21,63	BDI 1	26,13	36.910,72	RA
1.4.3.	SINAPI	93393	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM, ARGAMASSA TIPO AC I, APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	M2	1.412,58	57,69	BDI 1	69,70	98.456,83	RA
1.4.4.	Cotação	015	FORRO DE PVC BRANCO COM TARUGAMENTO (COMPLETO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M²	2.355,60	58,00	0,00%	58,00	136.624,80	RA
1.4.5.	SINAPI	93391	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE	M2	1.739,40	45,22	BDI 1	54,63	95.023,42	RA
1.4.6.	SINAPI	100324	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019	M3	91,65	112,50	BDI 1	135,92	12.457,07	RA
1.4.7.	SINAPI	95241	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	M2	1.829,10	30,14	BDI 1	36,42	66.615,82	RA
1.4.8.	SINAPI	88648	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35CM. AF_02/2023	M	1.872,00	7,45	BDI 1	9,00	16.848,00	RA
1.5.			<b>ESQUADRIAS</b>					-	<b>226.563,97</b>	
1.5.1.	SINAPI	90821	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	39,00	324,24	BDI 1	391,75	15.278,25	RA
1.5.2.	SINAPI	90822	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	78,00	347,81	BDI 1	420,22	32.777,16	RA
1.5.3.	Cotação	014	JANELA DE CORRER COMPLETA, VIDRO TEMPERADO INCOLOR, COM ESTRUTURA EM ALUMÍNIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNIDADE	156,00	490,00	0,00%	490,00	76.440,00	RA
1.5.4.	Cotação	012	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, MACIÇA, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNIDADE	39,00	360,00	0,00%	360,00	14.040,00	RA



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - FGTS

Grau de Sigilo  
**#PÚBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 0619264-09	<b>Nº SICONV</b> 0	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> MUNICÍPIO DE ITAPEJARA D'OESTE	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS SONHO MEU			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> CURITIBA	<b>DATA BASE</b> 07-23 (N DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS SONHO MEU	<b>MUNICÍPIO / UF</b> ITAPEJARA D'OESTE - PR	<b>BDI 1</b> 20,82%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
<b>CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS SONHO MEU</b>									<b>2.385.474,86</b>	
1.5.5.	SINAPI	91287	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E MONTAGEM. AF_12/2019	UN	156,00	280,88	BDI 1	339,36	52.940,16	RA
1.5.6.	SINAPI	91307	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	117,00	91,10	BDI 1	110,07	12.878,19	RA
1.5.7.	SINAPI	91304	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	39,00	107,61	BDI 1	130,01	5.070,39	RA
1.5.8.	SINAPI	102219	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	508,95	17,09	BDI 1	20,65	10.509,82	RA
1.5.9.	Cotação	016	JANELA DE CORRER COMPLETA PARA WC, VIDRO TEMPERADO INCOLOR, COM ESTRUTURA EM ALUMINIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNIDADE	39,00	170,00	0,00%	170,00	6.630,00	RA
<b>1.6.</b>			<b>INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS</b>					-	<b>342.838,86</b>	
1.6.1.	SINAPI	86939	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	39,00	435,76	BDI 1	526,49	20.533,11	RA
1.6.2.	SINAPI	100849	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	39,00	44,35	BDI 1	53,58	2.089,62	RA
1.6.3.	SINAPI	89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	390,00	40,27	BDI 1	48,65	18.973,50	RA
1.6.4.	SINAPI	104344	TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	39,00	42,05	BDI 1	50,80	1.981,20	RA
1.6.5.	SINAPI	89744	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	39,00	28,13	BDI 1	33,99	1.325,61	RA
1.6.6.	SINAPI	89798	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	M	585,00	14,59	BDI 1	17,63	10.313,55	RA
1.6.7.	SINAPI	89732	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	78,00	15,93	BDI 1	19,25	1.501,50	RA
1.6.8.	SINAPI	89731	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	117,00	15,13	BDI 1	18,28	2.138,76	RA
1.6.9.	SINAPI	89707	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	39,00	50,15	BDI 1	60,59	2.363,01	RA



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - FGTS

Grau de Sigilo  
**#PÚBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 0619264-09	<b>Nº SICONV</b> 0	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> MUNICÍPIO DE ITAPEJARA D'OESTE	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS SONHO MEU			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> CURITIBA	<b>DATA BASE</b> 07-23 (N DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS SONHO MEU	<b>MUNICÍPIO / UF</b> ITAPEJARA D'OESTE - PR	<b>BDI 1</b> 20,82%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
<b>CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS SONHO MEU</b>									<b>2.385.474,86</b>	
1.6.10.	SINAPI	97905	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UN	39,00	236,01	BDI 1	285,15	11.120,85	RA
1.6.11.	SINAPI	98052	TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 2138,2 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA	UN	39,00	1.559,30	BDI 1	1.883,95	73.474,05	RA
1.6.12.	Composição	005	SUMIDOURO EM BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL, DIMENSÕES CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO	UN	39,00	1.747,56	BDI 1	2.111,40	82.344,60	RA
1.6.13.	SINAPI	86932	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	39,00	593,78	BDI 1	717,40	27.978,60	RA
1.6.14.	SINAPI	98110	CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020	UN	39,00	387,59	BDI 1	468,29	18.263,31	RA
1.6.15.	SINAPI	89402	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	1.170,00	12,98	BDI 1	15,68	18.345,60	RA
1.6.16.	SINAPI	89985	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	39,00	94,80	BDI 1	114,54	4.467,06	RA
1.6.17.	SINAPI	89440	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	195,00	12,59	BDI 1	15,21	2.965,95	RA
1.6.18.	SINAPI	89408	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	195,00	9,05	BDI 1	10,93	2.131,35	RA
1.6.19.	SINAPI	90373	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	195,00	13,66	BDI 1	16,50	3.217,50	RA
1.6.20.	SINAPI	94792	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	78,00	121,60	BDI 1	146,92	11.459,76	RA
1.6.21.	SINAPI	89429	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	39,00	6,40	BDI 1	7,73	301,47	RA
1.6.22.	SINAPI	89427	LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	39,00	12,50	BDI 1	15,10	588,90	RA
1.6.23.	SINAPI	89779	LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	39,00	35,80	BDI 1	43,25	1.686,75	RA



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - FGTS

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 0619264-09	<b>Nº SICONV</b> 0	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> MUNICÍPIO DE ITAPEJARA D'OESTE	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS SONHO MEU			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> CURITIBA	<b>DATA BASE</b> 07-23 (N DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS SONHO MEU	<b>MUNICÍPIO / UF</b> ITAPEJARA D'OESTE - PR	<b>BDI 1</b> 20,82%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
<b>CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS SONHO MEU</b>									<b>2.385.474,86</b>	
1.6.24.	SINAPI	97741	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC DN 25 (¾), PARA 1 MEDIDOR -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016	UN	39,00	181,09	BDI 1	218,79	8.532,81	RA
1.6.25.	SINAPI	95675	HIDRÔMETRO DN 25 (¾) , 5,0 M³/H FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016	UN	39,00	149,78	BDI 1	180,96	7.057,44	RA
1.6.26.	Cotação	017	CAIXA D'ÁGUA 250 LITROS (INCLUSO TUBOS, CONEXÕES E TORNEIRA DE BOIA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNIDADE	39,00	197,00	0,00%	197,00	7.683,00	RA
<b>1.7.</b>			<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>					-	<b>286.674,18</b>	
1.7.1.	SINAPI	101877	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 3 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	39,00	63,00	BDI 1	76,12	2.968,68	RA
1.7.2.	SINAPI	92023	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	195,00	53,19	BDI 1	64,26	12.530,70	RA
1.7.3.	SINAPI	91997	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	117,00	39,14	BDI 1	47,29	5.532,93	RA
1.7.4.	SINAPI	91993	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	39,00	49,60	BDI 1	59,93	2.337,27	RA
1.7.5.	SINAPI	103782	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022	UN	234,00	37,00	BDI 1	44,70	10.459,80	RA
1.7.6.	SINAPI	101493	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS	UN	39,00	1.432,99	BDI 1	1.731,34	67.522,26	RA
1.7.7.	SINAPI	100579	ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 10 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,6 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019	UN	39,00	537,00	BDI 1	648,80	25.303,20	RA
1.7.8.	SINAPI-I	41199	POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 10,00 M, RESISTENCIA DE 150 DAN, TIPO D	UN	39,00	685,98	BDI 1	828,80	32.323,20	RA
1.7.9.	SINAPI	91940	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	312,00	19,76	BDI 1	23,87	7.447,44	RA
1.7.10.	SINAPI	91939	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	39,00	33,71	BDI 1	40,73	1.588,47	RA
1.7.11.	SINAPI	91855	ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	780,00	12,18	BDI 1	14,72	11.481,60	RA
1.7.12.	SINAPI	91835	ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	780,00	13,95	BDI 1	16,85	13.143,00	RA



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - FGTS

Grau de Sigilo  
**#PÚBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 0619264-09	<b>Nº SICONV</b> 0	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> MUNICÍPIO DE ITAPEJARA D'OESTE	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS SONHO MEU			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> CURITIBA	<b>DATA BASE</b> 07-23 (N DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS SONHO MEU	<b>MUNICÍPIO / UF</b> ITAPEJARA D'OESTE - PR	<b>BDI 1</b> 20,82%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
<b>CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS SONHO MEU</b>									<b>2.385.474,86</b>	
1.7.13.	SINAPI	91925	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	5.850,00	3,57	BDI 1	4,31	25.213,50	RA
1.7.14.	SINAPI	91927	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	9.750,00	4,79	BDI 1	5,79	56.452,50	RA
1.7.15.	SINAPI	91931	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	780,00	9,92	BDI 1	11,99	9.352,20	RA
1.7.16.	SINAPI	93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	78,00	12,81	BDI 1	15,48	1.207,44	RA
1.7.17.	SINAPI	93657	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	39,00	15,73	BDI 1	19,00	741,00	RA
1.7.18.	SINAPI	93658	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	39,00	22,69	BDI 1	27,41	1.068,99	RA
<b>1.8.</b>			<b>PINTURA</b>					-	<b>122.900,32</b>	
1.8.1.	SINAPI	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	5.304,78	4,20	BDI 1	5,07	26.895,23	RA
1.8.2.	SINAPI	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	5.304,78	12,47	BDI 1	15,07	79.943,03	RA
1.8.3.	Cotação	013	PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE ESPELHOS E OITÕES DE MADEIRA	M²	577,98	23,00	BDI 1	27,79	16.062,06	RA
<b>1.9.</b>			<b>LIMPEZA FINAL</b>					-	<b>7.822,30</b>	
1.9.1.	SINAPI	99803	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019	M2	1.689,48	2,20	BDI 1	2,66	4.494,02	RA
1.9.2.	SINAPI	99826	LIMPEZA DE FORRO REMOVÍVEL COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019	M2	1.689,48	1,63	BDI 1	1,97	3.328,28	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

**Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.**  
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

ITAPEJARA D'OESTE - PR



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - FGTS

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 0619264-09	<b>Nº SICONV</b>	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> 0 MUNICÍPIO DE ITAPEJARA D'OESTE	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS SONHO MEU			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> CURITIBA	<b>DATA BASE</b> 07-23 (N DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS SONHO MEU	<b>MUNICÍPIO / UF</b> ITAPEJARA D'OESTE - PR	<b>BDI 1</b> 20,82%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
<b>CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS SONHO MEU</b>									<b>2.385.474,86</b>

Local  
segunda-feira, 22 de janeiro de 2024  
Data

Responsável Técnico  
Nome: LEANDRO HENRIQUE MAAS SANTOS  
CREA/CAU: PR-170817/D  
ART/RRT: 1720236504251

RECURSO  
←