

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
COMPOSIÇÃO	COMP-1	IMPRIMAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA EAI, INCLUSIVE FORNECIMENTO DA EMULSÃO COM CONSUMO DE 1,20 L/M2	M²		6,15	6,15
SICRO	4011352	Imprimação com emulsão asfáltica	m²	1	0,41	0,41
DER-PR	589190	FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA EAI P/IMPRIMAÇÃO	T	0,0012	4.786,46	4.786,46
COMPOSIÇÃO	COMP-2	PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C, INCLUSIVE FORNECIMENTO DA EMULSÃO, CONSIDERADO CONSUMO EFETIVO DE RR-1C DE 0,50 L/M²	M²		2,15	2,15
SICRO	4011353	Pintura de ligação	m²	1	0,28	0,28
DER-PR	589420	FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C	T	0,0005	3.748,59	3.748,59
COMPOSIÇÃO	COMP-3	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRAS	GLOBAL		43.826,99	45.741,98
SINAPI	90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	60	106,10	122,82
SINAPI	94296	TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	1	4.302,13	4.930,94
SINAPI	101389	AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	1	2.158,86	2.441,84
COTAÇÃO	COT-001	Ensaio de Graunulometria de agregados massa asfáltica	UNIDADE	50	120,00	120,00
COTAÇÃO	COT-002	Ensaio de percentagem de betume - sox ou rotarex	UNIDADE	25	150,00	150,00
COTAÇÃO	COT-003	Ensaio de grau de compactação camada asfáltica	UNIDADE	25	60,00	60,00
COTAÇÃO	COT-008	Ensaio de grau de compactação para camadas de solo (subleoto) e camadas de base em brita graduada	UNIDADE	50	160,00	160,00
COTAÇÃO	COT-004	Ensaio de densidade da camada asfáltica	UNIDADE	25	60,00	60,00
COTAÇÃO	COT-005	Ensaio de tração por compressão diametral camada asfáltica dos corpos de prova extraídos	UNIDADE	25	180,00	180,00
COTAÇÃO	COT-006	Extração de corpos de prova da camada asfáltica por sonda rotativa 4"	UNIDADE	25	150,00	150,00
COTAÇÃO	COT-007	Mobilização de pessoal e equipamentos - etração corpos de prova da camada asfáltica	UNIDADE	1	2.000,00	2.000,00
COMPOSIÇÃO	COMP-4	PLACA DA OBRA EM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA EM MADEIRA, DIMENSÕES DA PLACA DE 3,00 X 1,50 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNIDADE		1.404,85	1.427,58
SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	4,5	312,19	317,24

06/05/2024

Data

 Responsável Técnico: LEONARDO MOCCELLIN ZUFFO
 CREA/CAU: 148.662/D