



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 0	<b>Nº TransfereGOV</b> 0	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> MUNICÍPIO DE ITAPEJARA D'OESTE	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA ESTRADAS VICINAIS			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> CURITIBA	<b>DATA BASE</b> 03-24 (N DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA ESTRADAS VICINAIS	<b>MUNICÍPIO / UF</b> MUNICÍPIO DE ITAPEJARA D'OESTE	<b>BDI 1</b> 22,05%	<b>BDI 2</b> 14,64%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
<b>PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA ESTRADAS VICINAIS</b>									<b>3.249.068,59</b>	
<b>1.</b>			<b>PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA ESTRADAS VICINAIS</b>					-	<b>3.249.068,59</b>	
<b>1.1.</b>			<b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL</b>					-	<b>64.826,56</b>	
1.1.1.	Composição	COMP-3	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRAS	GLOBAL	1,00	53.114,76	BDI 1	64.826,56	64.826,56	RA
<b>1.2.</b>			<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>					-	<b>1.742,36</b>	
1.2.1.	Composição	COMP-4	PLACA DA OBRA EM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA EM MADEIRA, DIMENSÕES DA PLACA DE 3,00 X 1,50 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNIDADE	1,00	1.427,58	BDI 1	1.742,36	1.742,36	RA
<b>1.3.</b>			<b>TERRAPLENAGEM</b>					-	<b>70.212,74</b>	
1.3.1.	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	20.530,04	2,80	BDI 1	3,42	70.212,74	RA
<b>1.4.</b>			<b>SUB-BASE E BASE</b>					-	<b>1.376.977,54</b>	
1.4.1.	SINAPI	96400	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE MACADAME SECO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	3.717,22	111,52	BDI 1	136,11	505.950,81	RA
1.4.2.	SINAPI	100978	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	3.717,22	7,01	BDI 1	8,56	31.819,40	RA
1.4.3.	SINAPI	95876	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	111.516,72	2,08	BDI 1	2,54	283.252,47	RA
1.4.4.	SINAPI	93593	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	35.053,43	0,84	BDI 1	1,03	36.105,03	RA
1.4.5.	SINAPI	96396	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	2.133,13	122,27	BDI 1	149,23	318.326,99	RA
1.4.6.	SINAPI	100978	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	2.133,13	7,01	BDI 1	8,56	18.259,59	RA
1.4.7.	SINAPI	95876	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	63.993,85	2,08	BDI 1	2,54	162.544,38	RA
1.4.8.	SINAPI	93593	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	20.115,41	0,84	BDI 1	1,03	20.718,87	RA
<b>1.5.</b>			<b>REVESTIMENTO ASFÁLTICO</b>					-	<b>1.652.188,99</b>	
1.5.1.	Composição	COMP-1	IMPRIMAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA EAI, INCLUSIVE FORNECIMENTO DA EMULSÃO COM CONSUMO DE 1,20 L/M2	M²	18.327,16	6,15	BDI 1	7,51	137.636,97	RA

RECURSO  
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE ITAPEJARA D'OESTE	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA ESTRADAS VICINAIS			
LOCALIDADE SINAPI CURITIBA	DATA BASE 03-24 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA ESTRADAS VICINAIS	MUNICÍPIO / UF MUNICÍPIO DE ITAPEJARA D'OESTE	BDI 1 22,05%	BDI 2 14,64%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
<b>PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA ESTRADAS VICINAIS</b>									<b>3.249.068,59</b>	
1.5.2.	Composição	COMP-2	PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C, INCLUSIVE FORNECIMENTO DA EMULSÃO, CONSIDERADO CONSUMO EFETIVO DE RR-1C DE 0,50 L/M²	M²	15.429,28	2,15	BDI 1	2,62	40.424,71	RA
1.5.3.	SINAPI	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	771,46	1.482,51	BDI 1	1.809,40	1.395.879,72	RA
1.5.4.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	23.143,92	2,47	BDI 1	3,01	69.663,20	RA
1.5.5.	SINAPI	93590	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	7.274,91	0,97	BDI 1	1,18	8.584,39	RA
1.6.			<b>SINALIZAÇÃO VIÁRIA</b>					-	<b>83.120,40</b>	
1.6.1.	SINAPI	102512	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021	M	10.160,00	5,97	BDI 1	7,29	74.066,40	RA
1.6.2.	SINAPI	103696	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE MADEIRA PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO EM CONCRETO, COM H= DE 2,5 M E SEÇÃO DE 7,5 X 7,5 CM. AF_03/2022	UN	27,00	150,11	BDI 1	183,21	4.946,67	RA
1.6.3.	SICRO	5213570	Placa em aço - película I + I - fornecimento e implantação	m²	7,32	459,74	BDI 1	561,11	4.107,33	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

**Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.**

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

MUNICÍPIO DE ITAPEJARA D'OESTE

Local

segunda-feira, 13 de maio de 2024

Data

Responsável Técnico

Nome: LEONARDO MOCCELLIN ZUFFO

CREA/CAU: 148.662/D

ART/RRT: 1720241182143