

APELIDO DO EMPREENDIMENTO EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA EM TRECHOS CRÍTICOS DE ESTRADAS	Nº TransfereGOV 0	Nº OPERAÇÃO 0	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de Itapejara D'Oeste
---	-----------------------------	-------------------------	--

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo
EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA EM TRECHOS CRÍTICOS DE ESTRADAS RURAIS				
1.	(PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA - TRECHO 113 - EXT. 180M)		-	
1.1.	(SERVIÇOS PRELIMINARES)		-	
1.1.1.	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	4,50	2,50M X 1,60M
1.2.	(TERRAPLANAGEM E MOVIMENTO DE TERRA)		-	
1.2.1.	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	1.080,00	180 X 6,00M
1.2.2.	COLCHÃO DE ARGILA P/ PAV. POLIÉDRICO	M2	1.080,00	180 X 6,00M
1.2.3.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	21,60	(1080M X 0,20M) X 0,1KM
1.3.	(PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA)		-	
1.3.1.	EXTRAÇÃO, CARGA, TRANSP. ASSENT. CORDÃO LAT. PEDRA P/ PAV. POLIÉDRICO	M	360,00	180M X 2 LADOS
1.3.2.	EXTRAÇÃO, CARGA, TRANSP. PREPARO E ASSENTAMENTO DO POLIEDRO	M2	1.026,00	180M X 5,7M
1.3.3.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	4.363,20	(1080X0,20)X20,20KM
1.3.4.	COMPACTAÇÃO DE PAVIMENTO POLIÉDRICO	M2	1.080,00	180M X 6,00M
1.3.5.	CONTENÇÃO LATERAL C/ SOLO LOCAL P/ PAV. POLIÉDRICO	M2	360,00	180M X 1,00 M X 2 LADOS
1.3.6.	ENCHIMENTO C/ ARGILA P/ PAV. POLIÉDRICO	M2	1.080,00	180M X 6,00M
2.	(PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA - TRECHO 111 - EXT. 270M)		-	
2.1.	(TERRAPLANAGEM E MOVIMENTO DE TERRA)		-	
2.1.1.	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	1.620,00	270M X 6,00M
2.1.2.	COLCHÃO DE ARGILA P/ PAV. POLIÉDRICO	M2	1.620,00	270M X 6,00M
2.1.3.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	32,40	1620M2 X 0,2M X 0,1KM
2.2.	(PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA)		-	
2.2.1.	EXTRAÇÃO, CARGA, TRANSP. ASSENT. CORDÃO LAT. PEDRA P/ PAV. POLIÉDRICO	M	540,00	270M X 2 LADOS
2.2.2.	EXTRAÇÃO, CARGA, TRANSP. PREPARO E ASSENTAMENTO DO POLIEDRO	M2	1.539,00	270M X 5,7M
2.2.3.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	6.544,80	1620M X 0,20M X 20,20KM
2.2.4.	COMPACTAÇÃO DE PAVIMENTO POLIÉDRICO	M2	1.620,00	270M X 6M
2.2.5.	CONTENÇÃO LATERAL C/ SOLO LOCAL P/ PAV. POLIÉDRICO	M2	540,00	270M X 1,00M X 2 LADOS

APELIDO DO EMPREENDIMENTO EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA EM TRECHOS CRÍTICOS DE ESTRADAS	Nº TransfereGOV 0	Nº OPERAÇÃO 0	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de Itapejara D'Oeste
---	-----------------------------	-------------------------	--

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo
EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA EM TRECHOS CRÍTICOS DE ESTRADAS RURAIS				
2.2.6.	ENCHIMENTO C/ ARGILA P/ PAV. POLIÉDRICO	M2	1.620,00	270M X 6M
3.	(PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA TRECHO 212 - EXT. 310M)		-	
3.1.	(TERRAPLANAGEM E MOVIMENTO DE TERRA)		-	
3.1.1.	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	1.860,00	310M X 6,00M
3.1.2.	COLCHÃO DE ARGILA P/ PAV. POLIÉDRICO	M2	1.860,00	310M X 6,00M
3.1.3.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	37,20	1860M2 X 0,2M X 0,1KM
3.2.	(PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA)		-	
3.2.1.	EXTRAÇÃO, CARGA, TRANSP. ASSENT. CORDÃO LAT. PEDRA P/ PAV. POLIÉDRICO	M	620,00	310M X 2 LADOS
3.2.2.	EXTRAÇÃO, CARGA, TRANSP. PREPARO E ASSENTAMENTO DO POLIEDRO	M2	1.767,00	310M X 5,7M
3.2.3.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	7.514,40	1860M2 X 0,2M X 20,20KM
3.2.4.	COMPACTAÇÃO DE PAVIMENTO POLIÉDRICO	M2	1.860,00	310M X 6,00M
3.2.5.	CONTENÇÃO LATERAL C/ SOLO LOCAL P/ PAV. POLIÉDRICO	M2	620,00	310M X 1,00M X 2 LADOS
3.2.6.	ENCHIMENTO C/ ARGILA P/ PAV. POLIÉDRICO	M2	1.860,00	310M X 6,00M
4.	(PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA TRECHO 119 - EXT. 680M)		-	
4.1.	(TERRAPLANAGEM E MOVIMENTO DE TERRA)		-	
4.1.1.	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	4.080,00	680M X 6,00M
4.1.2.	COLCHÃO DE ARGILA P/ PAV. POLIÉDRICO	M2	4.080,00	680M X 6,00M
4.1.3.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	81,60	4080M2 X 0,2M X 0,1KM
4.2.	(PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA)		-	
4.2.1.	EXTRAÇÃO, CARGA, TRANSP. ASSENT. CORDÃO LAT. PEDRA P/ PAV. POLIÉDRICO	M	1.360,00	680M X 2 LADOS
4.2.2.	EXTRAÇÃO, CARGA, TRANSP. PREPARO E ASSENTAMENTO DO POLIEDRO	M2	3.876,00	680M X 5,7M
4.2.3.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	16.483,20	4080 M2 X 0,2M X 20,20KM
4.2.4.	COMPACTAÇÃO DE PAVIMENTO POLIÉDRICO	M2	4.080,00	680M X 6,00M
4.2.5.	CONTENÇÃO LATERAL C/ SOLO LOCAL P/ PAV. POLIÉDRICO	M2	1.360,00	680M X 1,00M X 2 LADOS
4.2.6.	ENCHIMENTO C/ ARGILA P/ PAV. POLIÉDRICO	M2	4.080,00	680M X 6,00M
5.	(PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA TRECHO 123 - EXT. 470M)		-	

APELIDO DO EMPREENDIMENTO EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA EM TRECHOS CRÍTICOS DE ESTRADAS	Nº TransfereGOV 0	Nº OPERAÇÃO 0	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de Itapejara D'Oeste
---	-----------------------------	-------------------------	--

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo
EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA EM TRECHOS CRÍTICOS DE ESTRADAS RURAIS				
5.1.	(TERRAPLANAGEM E MOVIMENTO DE TERRA)		-	
5.1.1.	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	2.820,00	470M X 6,00M
5.1.2.	COLCHÃO DE ARGILA P/ PAV. POLIÉDRICO	M2	2.820,00	470M X 6,00M
5.1.3.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	56,40	2820M2 X 0,20M X 0,1KM
5.2.	(PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA)		-	
5.2.1.	EXTRAÇÃO, CARGA, TRANSP. ASSENT. CORDÃO LAT. PEDRA P/ PAV. POLIÉDRICO	M	940,00	470M X 2 LADOS
5.2.2.	EXTRAÇÃO, CARGA, TRANSP. PREPARO E ASSENTAMENTO DO POLIEDRO	M2	2.679,00	470M X 5,7M
5.2.3.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	11.392,80	2820M2 X 0,20M X 20,20KM
5.2.4.	COMPACTAÇÃO DE PAVIMENTO POLIÉDRICO	M2	2.820,00	470M X 6,00M
5.2.5.	CONTENÇÃO LATERAL C/ SOLO LOCAL P/ PAV. POLIÉDRICO	M2	940,00	470M X 1,00M X 2 LADOS
5.2.6.	ENCHIMENTO C/ ARGILA P/ PAV. POLIÉDRICO	M2	2.820,00	470M X 6,00M
6.	(PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA TRECHO 321 - EXT. 800M)		-	
6.1.	(TERRAPLANAGEM E MOVIMENTO DE TERRA)		-	
6.1.1.	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	4.800,00	800M X 6,00M
6.1.2.	COLCHÃO DE ARGILA P/ PAV. POLIÉDRICO	M2	4.800,00	800M X 6,00M
6.1.3.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	96,00	4800M2 X 0,2M X 0,1KM
6.2.	(PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA)		-	
6.2.1.	EXTRAÇÃO, CARGA, TRANSP. ASSENT. CORDÃO LAT. PEDRA P/ PAV. POLIÉDRICO	M	1.600,00	800M X 2 LADOS
6.2.2.	EXTRAÇÃO, CARGA, TRANSP. PREPARO E ASSENTAMENTO DO POLIEDRO	M2	4.560,00	800M X 5,7M
6.2.3.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	19.392,00	4800M2 X 0,2M X 20,20KM
6.2.4.	COMPACTAÇÃO DE PAVIMENTO POLIÉDRICO	M2	4.800,00	800M X 6,00M
6.2.5.	CONTENÇÃO LATERAL C/ SOLO LOCAL P/ PAV. POLIÉDRICO	M2	1.600,00	800M X 1,00M X 2 LADOS
6.2.6.	ENCHIMENTO C/ ARGILA P/ PAV. POLIÉDRICO	M2	4.800,00	800M X 6,00M
7.	(PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA TRECHO 97 - EXT. 140M)		-	
7.1.	(TERRAPLANAGEM E MOVIMENTO DE TERRA)		-	

APELIDO DO EMPREENDIMENTO EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA EM TRECHOS CRÍTICOS DE ESTRADAS	Nº TransfereGOV 0	Nº OPERAÇÃO 0	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de Itapejara D'Oeste
---	-----------------------------	-------------------------	--

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo
EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA EM TRECHOS CRÍTICOS DE ESTRADAS RURAIS				
7.1.1.	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	840,00	140M X 6,00M
7.1.2.	COLCHÃO DE ARGILA P/ PAV. POLIÉDRICO	M2	840,00	140M X 6,00M
7.1.3.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	16,80	840M2 X 0,2M X 0,1KM
7.2.	(PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA)		-	
7.2.1.	EXTRAÇÃO, CARGA, TRANSP. ASSENT. CORDÃO LAT. PEDRA P/ PAV. POLIÉDRICO	M	280,00	140M X 2 LADOS
7.2.2.	EXTRAÇÃO, CARGA, TRANSP. PREPARO E ASSENTAMENTO DO POLIEDRO	M2	798,00	140M X 5,7M
7.2.3.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	3.393,60	840M2 X 0,2M X 20,20KM
7.2.4.	COMPACTAÇÃO DE PAVIMENTO POLIÉDRICO	M2	840,00	140M X 6,00M
7.2.5.	CONTENÇÃO LATERAL C/ SOLO LOCAL P/ PAV. POLIÉDRICO	M2	280,00	140M X 1,00M X 2 LADOS
7.2.6.	ENCHIMENTO C/ ARGILA P/ PAV. POLIÉDRICO	M2	840,00	140M X 6,00M
8.	(PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA TRECHO 910 - EXT. 430M)		-	
8.1.	(TERRAPLANAGEM E MOVIMENTO DE TERRA)		-	
8.1.1.	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	2.580,00	430M X 6,00M
8.1.2.	COLCHÃO DE ARGILA P/ PAV. POLIÉDRICO	M2	2.580,00	430M X 6,00M
8.1.3.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	51,60	2580M2 X 0,2M X 0,1KM
8.2.	(PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA)		-	
8.2.1.	EXTRAÇÃO, CARGA, TRANSP. ASSENT. CORDÃO LAT. PEDRA P/ PAV. POLIÉDRICO	M	860,00	430M X 2 LADOS
8.2.2.	EXTRAÇÃO, CARGA, TRANSP. PREPARO E ASSENTAMENTO DO POLIEDRO	M2	2.451,00	430M X 5,7M
8.2.3.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	10.423,20	2580M2 X 0,2M X 20,20KM
8.2.4.	COMPACTAÇÃO DE PAVIMENTO POLIÉDRICO	M2	2.580,00	430M X 6,00M
8.2.5.	CONTENÇÃO LATERAL C/ SOLO LOCAL P/ PAV. POLIÉDRICO	M2	860,00	430M X 1,00M X 2 LADOS
8.2.6.	ENCHIMENTO C/ ARGILA P/ PAV. POLIÉDRICO	M2	2.580,00	430M X 6,00M
9.	(PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA TRECHO 532 - EXT. 300)		-	
9.1.	(TERRAPLANAGEM E MOVIMENTAÇÃO DE TERRA)		-	
9.1.1.	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	1.800,00	300M X 6,00M

APELIDO DO EMPREENDIMENTO EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA EM TRECHOS CRÍTICOS DE ESTRADAS	Nº TransfereGOV 0	Nº OPERAÇÃO 0	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de Itapejara D'Oeste
---	-----------------------------	-------------------------	--

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo
EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA EM TRECHOS CRÍTICOS DE ESTRADAS RURAIS				
9.1.2.	COLCHÃO DE ARGILA P/ PAV. POLIÉDRICO	M2	1.800,00	300M X 6,00M
9.1.3.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	36,00	1800M2 X 0,2M X 0,1KM
9.2.	(PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA)		-	
9.2.1.	EXTRAÇÃO, CARGA, TRANSP. ASSENT. CORDÃO LAT. PEDRA P/ PAV. POLIÉDRICO	M	600,00	300M X 2 LADOS
9.2.2.	EXTRAÇÃO, CARGA, TRANSP. PREPARO E ASSENTAMENTO DO POLIEDRO	M2	1.710,00	300M X 5,7M
9.2.3.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	7.272,00	1800M2 X 0,2M X 20,20KM
9.2.4.	COMPACTAÇÃO DE PAVIMENTO POLIÉDRICO	M2	1.800,00	300M X 6,00M
9.2.5.	CONTENÇÃO LATERAL C/ SOLO LOCAL P/ PAV. POLIÉDRICO	M2	600,00	300M X 1,00M X 2 LADOS
9.2.6.	ENCHIMENTO C/ ARGILA P/ PAV. POLIÉDRICO	M2	1.800,00	300M X 6,00M
10.	(PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA TRECHO 095 - EXT. 320M)		-	
10.1.	(TERRAPLANAGEM E MOVIMENTAÇÃO DE TERRA)		-	
10.1.1.	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	1.920,00	320M X 6,00M
10.1.2.	COLCHÃO DE ARGILA P/ PAV. POLIÉDRICO	M2	1.920,00	320M X 6,00M
10.1.3.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	38,40	1920M2 X 0,2M X 0,1KM
10.2.	(PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA)		-	
10.2.1.	EXTRAÇÃO, CARGA, TRANSP. ASSENT. CORDÃO LAT. PEDRA P/ PAV. POLIÉDRICO	M	640,00	320M X 2 LADOS
10.2.2.	EXTRAÇÃO, CARGA, TRANSP. PREPARO E ASSENTAMENTO DO POLIEDRO	M2	1.824,00	320M X 5,7M
10.2.3.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	7.756,80	1920M2 X 0,2M X 20,20KM
10.2.4.	COMPACTAÇÃO DE PAVIMENTO POLIÉDRICO	M2	1.920,00	320M X 6,00M
10.2.5.	CONTENÇÃO LATERAL C/ SOLO LOCAL P/ PAV. POLIÉDRICO	M2	640,00	320M X 1,00M X 2 LADOS
10.2.6.	ENCHIMENTO C/ ARGILA P/ PAV. POLIÉDRICO	M2	1.920,00	320M X 6,00M
11.	(RUA ANTONIO LUCINI - EXT. 190M)		-	
11.1.	(TERRAPLANAGEM E MOVIMENTAÇÃO DE TERRA)		-	
11.1.1.	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	1.140,00	190M X 6,00M
11.1.2.	COLCHÃO DE ARGILA P/ PAV. POLIÉDRICO	M2	1.140,00	190M X 6,00M



MEMÓRIA DE CÁLCULO
- (SELECIONAR)

APELIDO DO EMPREENDIMENTO EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA EM TRECHOS CRÍTICOS DE ESTRADAS	Nº TransfereGOV 0	Nº OPERAÇÃO 0	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de Itapejara D'Oeste
---	-----------------------------	-------------------------	--

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo
EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA EM TRECHOS CRÍTICOS DE ESTRADAS RURAIS				
11.1.3.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	22,80	1140M2 X 0,2M X 0,1KM
11.2.	(PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA)		-	
11.2.1.	EXTRAÇÃO, CARGA, TRANSP. ASSENT. CORDÃO LAT. PEDRA P/ PAV. POLIÉDRICO	M	380,00	190M X 2 LADOS
11.2.2.	EXTRAÇÃO, CARGA, TRANSP. PREPARO E ASSENTAMENTO DO POLIEDRO	M2	1.083,00	190M X 5,7M
11.2.3.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	4.605,60	1140M2 X 0,2M X 20,20KM
11.2.4.	COMPACTAÇÃO DE PAVIMENTO POLIÉDRICO	M2	1.140,00	190M X 6,00M
11.2.5.	CONTENÇÃO LATERAL C/ SOLO LOCAL P/ PAV. POLIÉDRICO	M2	380,00	190M X 1,00M X 2 LADOS
11.2.6.	ENCHIMENTO C/ ARGILA P/ PAV. POLIÉDRICO	M2	1.140,00	190M X 6,00M

Itapejara D'Oeste - PR

Local

quarta-feira, 21 de agosto de 2024

Data

Responsável Técnico

Nome: LEANDRO HENRIQUE MAAS SANTOS

CREA/CAU: CREA PR - 170817/D

ART/RRT: 1720244522140