

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
COMPOSIÇÃO	001	LUMINÁRIA PLAFON BOCAL CONVENCIONAL, DE SOBREPOR, INCLUSO LAMPADA BULBO LED 30W 6500K - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNIDADE		29,10	29,85
COTAÇÃO	001	LAMPADA BULBO LED 30W BRANCA BIVOLT 6500K	UNIDADE	1	13,90	13,90
COTAÇÃO	002	BOCAL PLAFONIER	UNIDADE	1	8,91	8,91
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2	31,49	35,20
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
COMPOSIÇÃO	002	GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM, INCLUSO FIXAÇÃO	M2		881,98	901,55
SINAPI-I	11795	GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM	M2	1	679,24	679,24
SINAPI	88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	5	30,84	34,45
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3	31,08	34,73
SINAPI	100764	VIGA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PA	KG	2,5	15,69	15,86
COMPOSIÇÃO	003	CUBA INDUSTRIAL EM AÇO INOXIDAVEL, 60 X 50 X 40 CM, INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL E ENGATE FLEXÍVEL E TORNEIRA CROMADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UNIDADE		1.406,51	1.410,04
SINAPI-I	37588	VÁLVULA DE ESCOAMENTO PARA TANQUE, EM METAL CROMADO, 1.1/2", SEM LADRAO, COM TAMPAO PLASTICO	UN	1	69,57	69,57
SINAPI	86883	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1	12,05	12,42
SINAPI	86885	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1	12,52	13,19
SINAPI	86914	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1	96,93	97,60
COTAÇÃO	004	CUBA INDUSTRIAL 60X50X40	UNIDADE	1	1.199,90	1.199,90
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5	31,08	34,73
COMPOSIÇÃO	004	CORTE DO GRANITO, INSTALAÇÃO DA CUBA, JUNTAMENTE COM ACESSÓRIOS (CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUÇA BRANCA 35X50CM, VÁLVULA DE METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL PVC, ENGATE 30 CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNIDADE		497,36	503,76
SINAPI-I	38605	ABERTURA PARA ENCAIXE DE CUBA OU LAVATORIO EM BANCADA DE MARMORE/ GRANITO OU OUTRO TIPO DE PEDRA NATURAL	UN	1	152,82	152,82
SINAPI	86937	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1	259,76	265,06
SINAPI	86884	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1	11,15	11,82
SINAPI	86906	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1	73,63	74,06
COMPOSIÇÃO	005	TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNIDADE		43,17	43,90
SINAPI-I	37401	TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO	UN	1	36,96	36,96
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2	31,08	34,73
COMPOSIÇÃO	006	ABERTURA PARA ENCAIXE DE CUBA OU LAVATORIO EM BANCADA DE MARMORE/ GRANITO OU OUTRO TIPO DE PEDRA NATURAL	UNIDADE		159,03	159,76
SINAPI-I	38605	ABERTURA PARA ENCAIXE DE CUBA OU LAVATORIO EM BANCADA DE MARMORE/ GRANITO OU OUTRO TIPO DE PEDRA NATURAL	UN	1	152,82	152,82
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2	31,08	34,73
COMPOSIÇÃO	007	TELA DE ARAME GALVANIZADA REVESTIDA EM PVC, QUADRANGULAR, FIO 2,77 MM (12 BWG), BITOLA FINAL = *3,8* MM, MALHA 7,5 X 7,5 CM, H = 2 M	M2		82,56	86,48
SINAPI-I	10935	TELA DE ARAME GALVANIZADA REVESTIDA EM PVC, QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,77 MM (12 BWG), BITOLA FINAL = *3,8* MM, MALHA 7,5 X 7,5 CM, H = 2 M	M2	1	52,34	52,34
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7	31,08	34,73
SINAPI-I	6127	AUXILIAR DE PEDREIRO (HORISTA)	H	0,5	16,94	19,66
COMPOSIÇÃO	008	TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-113, (1,8 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 3,8 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2		17,44	17,81
SINAPI-I	39507	TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-113, (1,8 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 3,8 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM	M2	1	14,34	14,34
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1	31,08	34,73
COMPOSIÇÃO	009	CONDULETE PVC PARA ELETRODUTO RÍGIDO, INCLUINDO CONDULETE, TOMADA, INTERRUPTOR E TAMPÁ 10A, ALTURA CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN		49,70	51,50
SINAPI-I	12147	TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA SOBREPOR 4" X 2" (CAIXA + MÓDULO)	UN	1	14,65	14,65
SINAPI-I	39352	TAMPÁ PARA CONDULETE, EM PVC, PARA TOMADA HEXAGONAL	UN	1	4,37	4,37

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	DESONERADO	NÃO DESONER.
SINAPI	104397	CONDULETE DE PVC, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	UN	1	30,68	32,48
COMPOSIÇÃO	010	BARRA ANTIPANICO DUPLA, CEGA EM LADO OPOSTO, COR CINZA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN		1.117,94	1.118,67
SINAPI-I	39621	BARRA ANTIPANICO DUPLA, CEGA EM LADO OPOSTO, COR CINZA	PAR	1	1.111,78	1.111,78
SINAPI	88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2	30,84	34,45
					0,00	0,00
COMPOSIÇÃO	011	RODAPÉ EXECUTADO IN LOCO DE GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA L = 10CM - INCLUSO MATERIAL E MÃO DE OBRA	M		44,31	44,68
SINAPI-I	34680	RODAPE PRE-MOLDADO DE GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA L = 10 CM	M	1	41,21	41,21
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1	31,08	34,73
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
COMPOSIÇÃO	012	KIT DE PORTA DE MADEIRA COM VIDRO PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: VIDRO DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN		1.366,61	1.408,28
SINAPI	90844	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1	1.226,92	1.265,40
SINAPI	102160	INSTALAÇÃO DE VIDRO IMPRESSO, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021	M2	0,8	174,62	178,61
					0,00	0,00
					0,00	0,00
COMPOSIÇÃO	013	INSTALAÇÃO DE ESPELHO DE MADEIRA EM TELHADO COM MADEIRA TRATADA - 20CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M		56,89	57,32
SINAPI	101746	ASSOALHO DE MADEIRA. AF_09/2020	M2	0,2	284,46	286,63
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
COMPOSIÇÃO	014	CALHA PARA AGUA FURTADA DE CHAPA DE AÇO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 50 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M		38,11	38,84
SINAPI-I	1118	CALHA PARA AGUA FURTADA DE CHAPA DE AÇO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 50 CM	M	1	31,95	31,95
SINAPI	88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2	30,84	34,45
					0,00	0,00
					0,00	0,00
COMPOSIÇÃO	015	COIFA EM AÇO INOX 1200 X 900 X 600MM, COM DUTO EM AÇO INOX DE 3,50 M, CHAMINÉ EM AÇO GALVANIZADO NA COR PRETA, COM EXAUSTOR INTER 40CM COMPLETO COM MOTOR E VAZÃO DE 5000M³/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN		2.121,25	2.184,98
COTAÇÃO	009	EXAUSTOR INTER COMPLETO MOTOR COM VAZÃO DE 40CM 5000M³/H	UNIDADE	1	795,00	795,00
COTAÇÃO	005	COIFA EM AÇO INOX 1200X900X600MM, COM DUTO EM AÇO INOX DE 3,50M, CHAMINÉ EM AÇO GALVANIZADO NA COR PRETO	UNIDADE	1	782,98	782,98
SINAPI	88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	12	30,84	34,45
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	5,5	31,49	35,20
					0,00	0,00
COMPOSIÇÃO	016	PORTÃO DE CORRER EM GRADIL FIXO DE BARRA DE FERRO CHATA, CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO, COM BARRAS NA VERTICAL E HORIZONTAL, COM REQUADRO E PINTURA, COM TRILHOS E ROLDANAS - INCLUSO MATERIAL E MÃO DE OBRA	M2		1.569,60	1.601,23
SINAPI-I	37562	PORTAO DE CORRER EM GRADIL FIXO DE BARRA DE FERRO CHATA DE 3 X 1/4" NA VERTICAL, SEM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL, COM TRILHOS E ROLDANAS	M2	1	1.293,62	1.293,62
SINAPI	100734	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE FUNDO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M2	1	17,18	18,83
SINAPI	100735	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	M2	1	12,08	13,18
SINAPI	88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8	30,84	34,45
					0,00	0,00

02/09/2024

Data

Responsável Técnico: LEANDRO HENRIQUE MAAS SANTOS
CREA/CAU: CREA PR - 170817/D